

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.6)

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบเลขที่ 026/2567

ประเภท งานสะพาน

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ซอยข้ามะโน (บ้านไร่) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง

ประมาณราคาตามแบบ

16 ก.ค. 2567

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณการ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาทุน x F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	817,853.03	817,853.03	
5	ค่าเช่าโป๊ะเหล็ก ฯลฯ	90,000.00	90,000.00	
6	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		907,853.03	
สรุป	ตั้งเป็นราคากลางไว้		907,853.03	
	ตัวอักษร	(แก้วแสนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์)		

ผู้ประมาณการ.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสุพจน์ อินสกุล)

เห็นชอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง)

ความเห็นของคณะกรรมการประมาณราคากลาง

- ☒ เห็นชอบตามกองช่างเสนอ
☐ เห็นควรแก้ไข ดังนี้.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายทรงชัย แสงทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมล ขอนแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพจน์ อินสกุล)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ☒ เห็นชอบตามคณะกรรมการฯเสนอ
☐ เห็นควรแก้ไข ดังนี้.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวธัญวลัต์มย์ จันทร์แจ่ม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นชอบ - ครอบอนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ.....
(นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

- ☐ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ.....

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

- ☒ ครอบอนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ.....
(นายวรวัตร ปานเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ความเห็นของนายก อบต.บางเสาธง


- ☒ อนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ.....
(นายเกษม แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง


โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ซอยข้ามะโน (บ้านไร่) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง

โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง

ประมาณการ วันที่ 16 ก.ค. 2567 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.94 บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร							
1.1	คานค.ส.ล.ขนาด 0.20x0.20x1.20 ม.	114	คาน	3,248.40	370,317.60	1.2799	4,157.63	473,969.50
1.2	วางแผ่นพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า	300.00	เมตร	895.60	268,680.00	1.2799	1,146.28	343,883.53
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด							817,853.03
2	ค่าเช่าโป๊ะขนถ่ายเสาเข็ม ค.ส.ล.	45.00	วัน	2,000.00	-	-	-	90,000.00
	แผ่นพื้น ค.ส.ล.,ไม้แบบ คอนกรีต							
	และวัสดุต่างๆ							

ผู้ประมาณการ..........หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสุพจน์ อินสกุล)


เห็นชอบ..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง)

ความเห็นของคณะกรรมการประมาณราคากลาง

- ☐ เห็นชอบตามกองช่างเสนอ
☐ เห็นควรแก้ไข ดังนี้.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายทรงชัย แสงทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมล ขอนแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุพจน์ อินสกุล)

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ซอยข้ามมะโน (บ้านไร่) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง

โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง

ประมาณการ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ 

ผู้ประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.94 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน		
	งานทางเดินเท้า กว้าง 1.50 ม. คิดเฉพาะเสาและคาน								
1	งานปักเสาและหล่อคานค.ส.ล.	1	คาน						
1.1	เสาหกเหลี่ยมกลาง Ø 0.15x6 ม.	3	ต้น	571.00	1,713.00	211.27	633.81	2,346.81	ค่าแรงงานรวมค่าขนวัสดุขึ้นจากโป๊ะเข้าพื้นที่
1.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตคาน	0.98	ตร.ม.		-	139.00	136.22	136.22	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.49	ลบ.ฟ.	675.00	330.75		-	330.75	
	- ไม้คร่ายึดงานไม้แบบ	0.147	ลบ.ฟ.	400.00	58.80		-	58.80	
	- ตะปูประกอบไม้แบบ	0.196	กก.	27.33	5.36		-	5.36	
1.3	เหล็กเสริมขนาดต่างๆ	7.467	กก.		-	3.60	26.88	26.88	
	- Ø 6 ม.ม.	1.660	กก.	22.75	37.77		-	37.77	
	- Ø 12 ม.ม.	5.807	กก.	21.65	125.72		-	125.72	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.149	กก.	25.83	3.85		-	3.85	
1.4	คอนกรีตชนิดปอร์คแลนด์	0.063	ลบ.ม.	2,470.60	155.65	327.00	20.60	176.25	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	1	คาน		2,430.89		817.51	3,248.40	
	งานทางเดินเท้า กว้าง 1.50 ม. คิดเฉพาะ แผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมคอนกรีตทับหน้า								
2	งานวางแผ่นพื้นพร้อมคอนกรีต								
	ทับหน้า หนา 5 ซม.	1.00	เมตร						
2.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องแบน	1.50	ตร.ม.	250.00	375.00	92.50	138.75	513.75	ค่าแรงงานรวมค่าขนวัสดุขึ้นจากโป๊ะเข้าพื้นที่
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.200	ตร.ม.		-	139.00	27.80	27.80	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.100	ลบ.ฟ.	675.00	67.50		-	67.50	
	- ไม้คร่ายึดงานไม้แบบ	0.030	ลบ.ฟ.	400.00	12.00		-	12.00	
2.3	ตะปูประกอบไม้แบบ	0.040	กก.	27.33	1.09		-	1.09	
2.4	เหล็กเสริมขนาดต่างๆ	2.300	กก.		-	4.40	10.12	10.12	
	- Ø 6 ม.ม.	2.300	กก.	22.75	52.33		-	52.33	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.046	กก.	25.83	1.19		-	1.19	
2.5	คอนกรีตชนิดปอร์คแลนด์	0.075	ลบ.ม.	2,470.60	185.30	327.00	24.53	209.82	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	1.00	เมตร		694.40		201.20	895.60	